

Työlupa / Harakkala, saatavuusalue 20B

Valmistelija: työmaavalvoja

Täyskuitu Länsi-Suomi Oy hakee lupaa kaivutöiden tekemiseen ja maakaapelin sijoittamiseen Lempäälän kunnan katualueella Harakkalassa. Työ on valokuituverkon rakentamista. Aluevaraus on yli 120 m². Työmaatauluja vaaditaan kuusi kappaletta. Lupa on voimassa 15.11.2025 saakka. Työstä vastaa: Manse Networks Oy / Kim Kivimäki, puh. 044 500 9593. Laskutus: Täyskuitu Länsi-Suomi Oy, Korkeavuorenkatu, 00130 Helsinki, viite: Lempäälä-20B.

Toimivalta

Yhdyskuntajohtajan päätös 31.1.2025 § 7, päätösvallan siirtäminen infrapäällikölle, kohta 6

Päätös

Myönnän Täyskuitu Länsi-Suomi Oy:lle luvan työn tekemiseen hakemuksen mukaisesti Lempäälän kunnan hallinnoimilla alueilla. Työssä tulee noudattaa kunnan ohjetta "KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT, HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 2025".

Ennen työn aloittamista kohteeseen on pyydetävä aloituskatselmus, ja kohteen valmistuttua loppukatselmus. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä lupaehtojen noudattamatta jättämisestä (esim. sopimatta jääneistä aloitus- ja loppukatselmuksista) peritään ylimääräinen laiminlyöntimaksu (500 €). Työluvan hakija huolehtii katselmusten sopimisesta.

Kunnan edustajana katselmuksissa toimii työmaavalvoja, puh. 041 7304 813

Myönnetty työlupa ja käyttölupa ovat voimassa hakemuksessa ilmoitetun ajan. Työlupalaskutuksen ajallinen kesto määräytyy aloituskatselmuksen ja hyväksytyn loppukatselmuksen väliselle ajalle. Työlupamaksu määrätään alueen käyttömaksutaulukon mukaan.

Ennen kaivutyön aloittamista on hakijan selvítettävä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset sekä maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet kustannuksellaan. Hakijan on myös huolehdittava riittävästä sijoitusetaisyydestä niihin.

Mikäli kaivutyö toteutetaan alle kolme (3) vuotta kadun tai yleisen alueen rakentamisen tai päällystämisen jälkeen, peritään työkohteesta ylimääräinen ja kertaluontoinen käyttömaksu (1500 €).

Katualueella kaapelit tulee asentaa aina suojaputkeen. Lisäksi kaapeleiden suojana tulee käyttää asennushiekkää sekä varoitusnauhaa.

Asfalttipohjia ei saa jättää auki viittä (5) vuorokautta pidemmäksi ajaksi.

Jalankulku- ja pyöräväylät päällystetään aina koko väylän leveydeltä. Jalankulku- ja pyöräväylien päällystystyössä käytetään AB11-päällystemassaa (4 cm). Muun katuverkon ajoradat päällystetään koko ajokaistan leveydeltä AB16-päällystemassalla (5 cm) tai viereisen ajokaistan paksuuteen.

Hakijan on kustannuksellaan siirrettävä kaapelit, putket sekä johdot, jos kunnan etu myöhemmin niin vaatii.

Katuluvan mukaiset työt tai katuluvassa annetut määräykset ja ehdot saattavat vaatia ilmoituksia tai lupia eri viranomaistahoilta ja maanomistajilta. Työstä vastaava on velvollinen huolehtimaan, että katuluvan mukaiselle työlle on saatu muut tarvittavat luvat ennen töiden suorittamista. Kunta myöntää luvan vain hallinnoimilleen alueille.

Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuaika alkaa hyväksytystä loppukatselmuksesta.

Tiina Pekkala
Infrapäälikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Lempäälän kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Päätöksen nähtävänäpito

Tämä päätös on nähtävänä Lempäälän kunnan internetsivuilla 12.8.2025 alkaen

Ote Hakija

Tiedoksi

Laskutus, yhdk ltk

Muutoksenhakuviranomainen

Yhdyskuntalautakunta